

## VORPLANUNG UND KOSTENSCHÄTZUNG

STADT/GEMEINDE: Gemeinde Buchheim  
OBJEKT: **FRIEDHOF**  
MASSNAHME. Befestigung der Wege

1 Lageplan (vgl. Lageplan zur Vorplanung)



# VORPLANUNG UND KOSTENSCHÄTZUNG

## 2 Bestand

Die Wege im Friedhof sind unbefestigt und mit einem Graniteinzeiler eingefasst.

Die Flächen südlich und westlich von Turm und Leichenhalle sind mit Porphyrpflaster ausgeführt.

Der Weg von der Beuroner Straße zum Turm ist mit Betonpflaster ausgeführt.

## 3 Instandsetzung der Wege

### Hauptwege & Brunnenplatz

Die Hauptwege und der Brunnenplatz des Friedhofs sollen mit Betonpflaster befestigt werden. Dabei soll die bestehende Einfassung (Granit-Einzeiler) weitestgehend erhalten bleiben.

### Nebenwege

Die Nebenwege können wie bisher unbefestigt bleiben bzw. je nach Beschluss des Gemeinderates ebenfalls mit Betonpflaster befestigt werden.

### Porphy-Pflaster

Das vorhandene Porphy-Pflaster wird gereinigt und neu verfugt, um die optische Qualität zu erhalten, die Stolpergefahr zu minimieren und die Lebensdauer der Pflasterflächen zu verlängern.

## 4 Kostenschätzung zur Vorplanung

Als Grundlage zur Vorplanung wurden die Massen grob ermittelt. Die notwendigen Arbeiten sind im Vorentwurf dargestellt. Für die weitere Ausführungsplanung ist eine detaillierte Bestandsaufnahme mit Höhenangaben insbesondere im Hinblick auf die Entwässerung erforderlich.

		Brutto
Bestandsaufnahme mit Höhenangaben	pauschal	1.800 €
Hauptwege befestigen mit Betonpflaster	(200 m <sup>2</sup> * 140 €/m <sup>2</sup> )	28.000 €
Brunnenplatz befestigen mit Betonpflaster	(100 m <sup>2</sup> * 150 €/m <sup>2</sup> )	15.000 €
Nebenwege Instandsetzen	(250 m <sup>2</sup> * 56 €/m <sup>2</sup> )	14.000 €
Porphy-Pflaster Instandsetzen	(200 m <sup>2</sup> * 18 €/m <sup>2</sup> )	3.600 €
<b>Baukosten Gesamt</b>	Brutto	<b>62.400 €</b>
Baunebenkosten ca. 20 % aus Baukosten		8.500 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>70.900 €</b>

Fridingen, den 30.09.2025

Verbandsbauamt/ sm